





2011000372Z (2011)国认监认字(022)号



No Zb201220361

检 验 报 告

受检单位名称 泰州市三江消防器材有限公司

产品型号名称 KD80型内扣式接口

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心




国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No Zb201220361


共04页 第01页

产品名称	内扣式接口	型号规格	KD80
受检单位	泰州市三江消防器材有限公司	商 标	沱雨
生产单位	泰州市三江消防器材有限公司	检验类别	型式试验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	泰州市三江消防器材有限公司	受理日期	2012年04月10日
样品数量	10只	生产日期	2012年01月12日
检验依据	CCCF-XSRK-005: 2011《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》 GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分:消防接口通用技术条件》 GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分:内扣式消防接口型式和基本参数》		
检验项目	型式试验项目		
检 验 结 论	泰州市三江消防器材有限公司生产的 KD80 型内扣式接口按CCCF-XSRK-005: 2011《消防类产品型式认可实施规则 消防接口产品》、GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分:消防接口通用技术条件》和GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分:内扣式消防接口型式和基本参数》进行了检验,综合评定为合格。		
备 注	<div style="text-align: right;">  签发日期:2012年6月15日 </div>		

批准:



审核:



编制:

PS, 127

消防装备
检验
专用

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No Zb201220361

共04页 第02页

生产单位	泰州市三江消防器材有限公司		
通讯地址	江苏省泰州市寺巷镇人民路西首		
法人代表	刘刚	邮政编码	225316
传 真	0523-86811758	联系电话	0523-86818797

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201220361

共04页 第03页

产品标志内容

1. 产品名称: 内扣式接口
2. 型号规格: KD80
3. 执行标准: GB12514. 1-2005 GB12514. 2-2006
4. 制造商: 泰州市三江消防器材有限公司
5. 生产厂: 泰州市三江消防器材有限公司
6. 出厂日期: 2012-1-12
7. 消防产品身份信息标志: /

产品特性描述

1. 表面防腐处理工艺: 阳极氧化
2. 铸造工艺: 浇铸

内扣式接口检验结果汇总表

生产单位: 泰州市三江消防器材有限公司

No Zb201220361

型号规格: KD80

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要 求	检 验 结 果			
1	基本尺寸 /mm	d	76 $\begin{matrix} 0 \\ -0.74 \end{matrix}$	75.81	75.66	75.74
		D	126 $\begin{matrix} 0 \\ -1.6 \end{matrix}$	125.28	125.36	125.32
		D ₁	111 $\begin{matrix} 0 \\ -0.87 \end{matrix}$	110.57	110.82	110.75
		D ₂	103 $\begin{matrix} 0 \\ -0.87 \end{matrix}$	102.68	102.73	102.56
		D ₃	89 $\begin{matrix} +0.87 \\ 0 \end{matrix}$	89.37	89.22	89.31
		m	12 $\begin{matrix} 0 \\ -0.70 \end{matrix}$	11.71	11.85	11.76
		n	5.5±0.09	5.52	5.56	5.53
		L	≥82.5	83.04	83.18	83.12
		L ₁	55 $\begin{matrix} 0 \\ -3.0 \end{matrix}$	52.41	52.64	52.48
2	外观质量	应符合GB12514.1中4.2的要求。	合格			
3	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。	合格			
4	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外,其他接口从1.5m高处自由落下5次,应无损坏。试验后应能正常操作使用。	合格			
5	耐腐蚀性能	接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后,接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。	合格			
6	密封性能	在0.3MPa水压下,不应发生渗漏现象。	合格			
		在公称压力水压下,不应发生渗漏现象。	合格			
7	水压强度	接口在1.5倍公称压力水压下,不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。	合格			
8	操作力矩/N·m	0.5~2.5	1.7	1.9	2.0	

国家消防装备质量监督检验中心